

Broj: 958/1

Datum: 12.12.2019 .godine

## STAMBENA ZAJEDNICA DURMITORSKA 5

### PONUDA BR. 958/1

Na osnovu Vašeg zahteva, dostavljamo Vam Ponudu za **popravku Vašeg lifta (jedini lift)** u zgradi na adresi **Durmitorska br. 5 u Beogradu.**

### Opis potrebnih radova :

#### I Mašinski prostor:

	materijal	rad
1. Izvršiti demontažu postojeće kompletne komandne "A" table i ugradnju nove VVVF table za lift od 9 stanica, u zatvorenom limenom ormanu, (stepen zaštite IP2X), mikroprocesorskim upravljanjem, strujnom, termičkom i naponskom zaštitom (simplex, sabirna u smeru na dole) sa releom redosleda i prisustva faza kao i naponske nesimetrije, kontrolom vremena najduže vožnje i mogućnošću servisne vožnje. Isporučiti i ugraditi nove spratne davače sa nosačima i za pristajanje kabine po svim stanicama, kao i potreban broj čitača na krovu kabine, sa adaptacijom mesta ugradnje i povezivanjem na pripadajuću elektroinstalaciju. Dostaviti i pripadajuće uputstvo za održavanje i elektroniku, komplet. 1.....	350.000,00.....	22.000,00
2. Izvršiti zamenu elektroinstalacije u mašinskoj prostoriji od komandnog "B" ormara do "A" table i do elektromotora.....	14.000,00.....	3.000,00
3. Isporučka i ugradnja nove komandne B table sa povezivanjem na elektro instalaciju .....	19.000,00.....	4.000,00
4. Izvršiti demontažu postojećeg regulatora brzine i postaviti nov D 200mm sa adaptacijom mesta ugradnje kom. 1.....	35.000,00.....	3.000,00

#### II Vozno okno:

	materijal	rad
1. Demontirati postojeću i ugraditi novu elektroinstalaciju lifta u voznom oknu, u odgovarajućim plastičnim kanalima, sa svim potrebnim povezivanjima, saglasno novom tipu komande, komplet. 1.....	40.000,00.....	20.000,00
2. Izvršiti demontažu postojećih i ugradnju novih pozivnih kutija (saglasno novom tipu komande), "antivandal" izvedbe, sa mikrokontaktima, potvrdom prijema poziva, signalizacijom smerova i displej pokazivač u svakoj stanici, sa adaptacijom mesta ugradnje i povezivanjem na pripadajuću elektroinstalaciju, kom. 9.....	38.000,00.....	12.000,00
3. Demontirati postojeći mehanički krajnji isključivač i ugraditi nove krajnje i predkrajnje prekidače u vrhu i dnu voznog okna, sa nosačima i povezivanjem na pripadajuću elektroinstalaciju, komplet. 1.....	9.500,00.....	2.000,00



- |  |                |           |
|--|----------------|-----------|
| 4. Demontirati postojeće i ugraditi novi prateći kabal, vođen od komandne table do kabine lifta, saglasno novom tipu komande,  |                |           |
| komplet. 1 .....   | 42.000,00..... | 20.000,00 |
| 5. Izvršiti ugradnju prekidačke (D) table u nivou najniže stanice (prekidač komande, naizmenični prekidač svetla voznog okna i monofazna šuko utičnica), komplet.1 ..... | 6.500,00.....  | 4.000,00  |
| 6. Isporuka i montaža novog zatezača regulator sajle u jami voznog okna kom.1.....   | 14.000,00..... | 6.000,00  |
| 7. Isporuka nove i zamena stare regulator sajle.....   | 8.500,00.....  | 3.000,00  |

### III Kabina:

- |  | materijal      | rad      |
|--|----------------|----------|
| 1. Ugraditi novu upravljačku kutiju u kabini, sa potvrdom poziva "antivandal" - izvedbe, za postrojenje od 9 stanica opisanih karakteristika, alarmom, i pokazivačem smera položaja kabine, ventilatorom i nužnim svetlom, komplet. 1..... | 29.000,00..... | 8.000,00 |
| 2. Isporučiti i ugraditi klem kasne sa kutijom revizije na krovu kabine, uređaj nužnog svetla, alarm i ventilator.....   | 15.000,00..... | 6.000,00 |
| 3. Izvršiti zamenu kompletne elektroinstalacije kabine sa povezivanjem pratećih elemenata.....   | 6.000,00.....  | 4.000,00 |

### IV ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA:

- |  | materijal | rad       |
|--|-----------|-----------|
| 1. Izvršiti podešavanje rada lifta i obezbediti tehnički pregled po završetku radova, komplet. 1 ..... | 0,00..... | 30.000,00 |

### Ukupna vrednost ponuđenih radova i materijala:

Osnovica:.....773.500,00  
 PDV 20%:.....154.700,00  
**UKUPNO:.....928.200,00**

Opcija ponude: 30 dana

Rok izvođenja radova: 65 dana

Način plaćanja: po ugovoru

Garancija: 24 meseci uz redovno održavanje lifta

Obradio:  
Ivančević Zvezdan



„KOSMAJ“ D.O.O.  
Direktor

*[Signature]*